

## 第 01583 章 工程告示牌及工地標誌

### 1. 通則

#### 1.1 本章概要

說明工地標誌、工程告示牌及施工警告標示之設置，包括材料、施工及相關檢驗等相關規定。

1.1.1 工地標誌係為標示工地設置之交通標誌及主要構造物、設備之名稱或里程樁號等。

1.1.2 工程告示牌係為標示工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、承包商、電話等相關資料。

1.1.3 說明施工地區周圍應設置之施工警告標示之有關規定。

#### 1.2 工作範圍

1.2.1 本工程開工後，承包商應依契約規定設置工地標誌、工程告示牌及施工警告標示，並於明顯處所設置。

1.2.2 有關工程告示牌及竣工銘牌之設置應符合行政院公共工程委員會「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」之規定。

1.2.3 工地設置之交通標誌依據交通部頒布之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」規定辦理。

1.2.4 本章之設施承包商應負責設置與維護，於工程結束後負責拆除。

#### 1.3 相關章節

1.3.1 第 03050 章--混凝土基本材料及施工一般要求

#### 1.4 相關準則

##### 1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)

- (1) CNS 601 K2006 調合漆 (合成樹脂型)
- (2) CNS 774 K2020 紅丹底漆
- (3) CNS 2473 G3039 一般結構用軋鋼料
- (4) CNS 2947 G3057 銲接結構用軋鋼料
- (5) CNS 4934 K2085 伐銹底漆

##### 1.4.2 美國材料試驗協會 (ASTM)

- (1) ASTM A53 熱浸鍍鋅無縫銲接黑鋼管 (Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,

Zinc-coated, Welded and Seamless)

- (2) ASTM B209 鋁及鋁合金之片材及板材
- (3) ASTM A307 抗張強度 6,000psi 之碳鋼螺栓(Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000psi Tensile Strength)

1.4.3 交通部及內政部合頒  
道路交通標誌標線號誌設置規則

1.4.4 行政院公共工程委員會  
工程告示牌及竣工銘牌設置要點

1.5 資料送審

所使用之成品或材料於進場時，承包商如能提送製造廠商出具之產品證明文件並認定不影響該等設施之主要功能，必要時，工程司得對成品之材質依第 2.1 項『材料』有關規定進行品質檢驗。

## 2. 產品

2.1 材料

2.1.1 水泥混凝土

須符合第 03050 章「混凝土基本材料及施工一般要求」。

2.1.2 鋼料

支撐鋼柱須符合 ASTM A53 之規定。

2.1.3 鋼板

鋼板須符合 CNS 2473 G3039 SS400 或 CNS 2947 G3057 SM400 之規定。

2.1.4 鋁材

鋁材應符合 ASTM B209 之規定。

2.1.5 繫件

繫件應為熟鋼或中級鋼。

2.1.6 螺栓、螺帽與墊圈

螺栓、螺帽與墊圈應符合 ASTM A307 之規定。

2.1.7 漆料

(1) CNS 774 K2020 紅丹底漆

(2) CNS 4934 K2085 伐銹底漆

(3) CNS 601 K2006 調合漆(合成樹脂型)

(4) 高鋅量漆，指每公升含氧化鋅至少 0.07kg，黃鋅至少 0.48kg 之漆料。

### 3. 施工

#### 3.1 工程告示牌

- 3.1.1 工程告示牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應按工程設計圖說之規定。
- 3.1.2 工程告示牌應設置於明顯易見處，且以避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全為原則。

#### 3.2 工地標誌

- 3.2.1 標誌牌牌面尺度或材質除契約另有規定外，其尺度應足以標示及顯示文字內容；除契約另有規定外，其材質為鋁質材料。
- 3.2.2 標誌內容以說明主要構造物、設備之名稱或里程樁號等，標誌之形成、圖例及顏色應符合設計圖及交通部、內政部最新頒行之「道路交通標誌標線號誌設置規則」之要求。
- 3.2.3 工地標誌標示在構造物牆面時，依第 3.2.2 款規定辦理。
- 3.2.4 工程標示樁號時，其樁號間距，除契約另有規定外，依核定之施工計畫設置。

#### 3.3 施工警告標示

- 3.3.1 施工警告標示應依設計圖說所示製造及設置。
- 3.3.2 施工警告標示應經常保養，如有遺失、破損或圖案油漆剝落，應立即修護整理。

### 4. 計量與計價

#### 4.1 計量

工程告示牌、工地標誌及施工警告標示依契約數量設置，以座計量。

#### 4.2 計價

工程告示牌、工地標誌及施工警告標示之單價包括材料、製作、運輸、安裝完成及檢驗所需之一切費用在內。

〈本章結束〉